

- | | | |
|---|----------------|---|
| | Beplanting | 1 |
| Vegetatiedragende laag; ND DGS-I Substraat Intensief (≥ 150 mm) | | 2 |
| Waterreservoir; ND WSM-50 Waterreservoirplaten (50 mm) | | 3 |
| Waterafvoerende laag; ND 4+1h Drainagesysteem (17 mm) | | 4 |
| Glij- en beschermfolie; ND TSF-100 Glij- en Beschermfolie | | 5 |
| Dakbedekkingssysteem, wortelwerend en volledig gekleefd | | 6 |
| | Dakconstructie | 7 |

