

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
|   | Bepanting | 1 |
| Vegetatiedragende laag; ND DGS-I Substraat Intensief ( $\geq 150$ mm) |           | 2 |
| Waterreservoir; ND WSM-50 Waterreservoirplaten (50 mm)                |           | 3 |
| Waterafvoerende laag; ND 4+1h Drainagesysteem (17 mm)                 |           | 4 |
| Isolatielaag ; XPS thermische isolatie                                |           | 5 |
| Dakbedekkingssysteem, wortelwerend en volledig gekleefd               |           | 6 |
| Dakconstructie  |           | 7 |

