

- 1 Beplanting; ND Vegetatiemat - Sedum (10 - 20 mm)
- 2 Vegetatiedragende laag; ND DGS-E Substraat Extensief ( $\geq 50$  mm)
- 3 Waterafvoerende laag; ND 5+1 Drainagesysteem (27 mm)
- 4 Dakbedekkingssysteem, wortelwerend en volledig gekleefd
- 5 Dakconstructie (ongeïsoleerd)

